


Утверждаю
И.о. главного инженера
ОАО «Новгородоблэлектро»
 А.В.Пушкин
« ____ » _____ 2012г

Техническое задание

на выполнение работ по замене дверей, ворот
зданий ТП,РП

1. Общие положения.

- 1.1. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
- 1.2. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.
- 1.3. Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО.
- 1.4. Работы производятся на территории г.В.Новгород и в филиалах в Новгородской области

2.Основные требования к выполнению работ.

- 2.1 Демонтаж старого дверного блока.
- 2.2 Установка нового металлического дверного блока:
 - каркас из профильной трубы.
 - металлический лист толщ. не менее 2-х мм
 - при необходимости врезка вентиляционной жалюзийной решётки с защитной металлической сеткой.
 - установка шпингалетов и ручек.
 - заземление установленного блока.
 - покраска всех металлических конструкций.
 - при необходимости восстановление откосов дверного проёма.
 - доставка материалов, уборка и вывоз строительного мусора
- 2.3 Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.
- 2.4 Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
 - СНиП;
 - руководящими документами;
 - отраслевыми стандартами и др. документами;
- 2.5 Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
- 2.6 Подрядчик (и привлекаемые им субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
- 3. До выполнения работ необходимо.**
 - 3.1 Получить у «Заказчика» задание на конкретный объект работ.
 - 3.2 Совместно с представителем «Заказчика» определить объём работ.
 - 3.3 Согласовать с «Заказчиком» конструкцию и спецификацию устанавливаемых изделий.

3.4 Согласовать с «Заказчиком» график выполнения работ.

4. Правила контроля и приемки работ.

4.1. Руководители участвующие в выполнении работ, совместно с представителями ОАО «Новгородоблэлектро» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе выполнения работ.

4.2. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП.

Подрядчик обязан сдать выполненные работы и гарантировать соответствие их требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

4.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении работ возлагается на подрядную организацию.

5. Требуемые сроки выполнения строительных работ.

5.1 Приступить к выполнению работ в течении 2-х дней после получения задания.

5.2 Сроки выполнения работ определяются заключенным договором.

6. Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать качество выполненных работ сроком не менее 2-х лет.

Ст.инженер-строитель ПТУ ОАО«Новгородоблэлектро»



В.И.Крылов