

Объем работ на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-59
по ТУ №1078-11

Заявитель: ОРЛИНСКИЙ а.м.

Объект: ВЛ-0,4кВ от ТП-59

№ п/п	Наименование ТО	Ед. измерения	Кол- во
1	Снятие проводов сечением 35 мм ² с траверс на железобетонных опорах.	L линии км шт.	4х160 6
2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры СИП	крюк SOT 76.1 шт. зажим SO 69.95 шт. зажим SO 250.01 шт. лента COT 37 (м.) скрепа COT 36 шт.	6 6 6 16,2 12
3	Устройство оттяжек	Комплект SHS 25P	2
4	Установка подкосов	Кронштейн У4 шт. стойка (стойка СВ9.5)шт	2 2
5	Монтаж линейной арматуры	крюк SOT 76.1 шт. зажим SO 69.95 шт. зажим SO 250.01 шт. лента COT 37 (м.) скрепа COT 36 шт.	6 6 6 16,2 12
6	Погрузка и выгрузка провода СИП-2А 3х70+1х70	км	0,160
7	Раскатка провода СИП-2А 3х70+1х70	км	0,160
8	Подвеска провода СИП 2А 3х70+1х70	км	0,160
9	Соединение СИП с кабельным выходом	зажим SLIP 22.1	4
10	Погрузка и выгрузка ответвительной арматуры	крюк SOT 39 шт. зажим SO 157.1 шт. лента COT 37 (м.) скрепа COT 36 шт.	5 5 13,5 10
11	Монтаж ответвительной арматуры	крюк SOT 39 шт. зажим SO 157.1 шт. лента COT 37 (м.) скрепа COT 36 шт.	5 5 13,5 10
12	Устройство ответвлений от ВЛ к зданиям	L ввода = 20 м СИП – 2А 4х16	5

Зам. начальника ПТС

Никитин П.В.